
Data publikacji
16 listopada 2018
Autor

Administrator



Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zapowiada - Jeżeli utrzyma się aura to z końcem listopada zakończymy największą tegoroczną drogową inwestycję.

Z początkiem listopada na ulicy Słonecznej i rondzie położono ostatnią warstwę asfaltu. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe i porządkowe. Tempa nabrały działania związane z przebudową odcinka ul. Dobrawy. Na realizację zadania ratusz przeznaczy ponad 7 mln zł.

- Firma, która realizuje przebudowę drogi zapowiedziała, że jeżeli pogoda nie załamie się, z końcem listopada zakończy wszystkie zaplanowane prace. Cieszę się, że prace dobiegają końca. Każdy remont i przebudowa oznacza utrudnienia dla mieszkańców. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawimy bezpieczeństwo i komfort. Za kilkanaście dni utrudnień już nie będzie, a mieszkańcy będą poruszać się po nowych drogach.

Zakres zadania obejmował

Na ul. Słonecznej wykonanie nowej konstrukcji dwóch jezdni o szerokości 5,5m każda, na którą składać się będzie pas ruchu o szerokości 3,0m oraz pas postojowy o szerokości 2,5m. Wzdłuż ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5m odsunięty od jezdni i rozdzielony pasem zieleni o szerokości 2,0m. Po drugiej stronie ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m odsuniętą od jezdni o 0,75m oraz chodnik o szerokości 1,5m.

Na ul. Dobrawy zaprojektowano jezdnię o szerokość 7,0m, po lewej stronie drogi zlokalizowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m odsunięty od stanowisk postojowych pasem zieleni o szerokości od 1,0 m do 3,75m przechodzący następnie w chodnik o szerokości 2,0m.

Odcinek trzeci objął część drogi przebiegającej od ul. Dobrawy do drogi wojewódzkiej nr 933. Długość drogi wynosi 0,1km Zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,8m ulepszonymi kostką betonową.

Tagi
słoneczna pszczyna'
przebudowa ul. Słonecznej
Wszystkie aktualności